



RZUT SALI WYSTAWOWEJ

		OPRAWA EWAKUACYJNA ARN 1W 1H SA ISTNIEJĄCA
		OPRAWA AWARYJNA LVPO 3W 1H SE
		PROJEKTOR MOB 28W 3000K CZARNY NA SZYNOPRZEWODZIE 3f CZARNY

UWAGI OGÓLNE

WYKONAWCY POWINNI ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY KRYTYCZNE, PODSTAWOWE I STAN ISTNIEJĄCEJ BUDOWY, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ DO WYKONYWANYCH PRAC NA RZECZ INWESTORA.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA O ZMIANACH BĄDŹ NIEZGODNOŚCIACH Z PROJEKTEM.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I ELEMENTY BUDOWLANE POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA LUB APROBATY ODPOWIEDNICH INSTYTUCJI W TYM ITB I CNBOP.

DROGI I WYJŚCIA EWAKUACYJNE, PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY NALEŻY OZNAKOWAĆ ZGODNIE Z PN-92/N-01256/01-03.

OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO, CZAS PODTRZYMANIA 2H, ZAŁĄCZAJĄCE SIĘ SAMOCZYNNIE W PRZYPADKU ZANIKU NAPIĘCIA PODSTAWOWEGO. CZAS ZAŁĄCZANIA OŚWIETLENIA NIE JEST DŁUŻSZY NIŻ 2 S, CZAS DZIAŁANIA OCHRONNEGO MINIMUM 2 GODZINY, NATĘŻENIE UZYSKIWANEGO ŚWIATŁA W BUTIKU CO NAJMNIEJ 1,0 LUX. OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO – EWAKUACYJNEGO WYPOSAŻONE SĄ W MODUŁY AUTOTESTU, ORAZ MUSZĄ PRACOWAĆ W TRYBIE PRACY NA JASNO PRACA CIĄGŁA.

———— SZYNOPRZEWODY MONTOWAĆ NA WYS. +3,20 m

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZA SALI MUZEALNEJ NA UŻYTEK WYSTAWY O HELENIE I IGNACYM PADEREWSKIM W ZWIĄZKU Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

ART PROPOS

ul. 3 Maja 10i/1
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel: +48/ 512 044 461

INWESTOR: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
SUŁKOWSKIEGO 11, 05-400 OTWOCK

OŚWIETLENIE

ADRES INWESTYCJI: SIEDZIBA NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
KALISKA 93, 07-130 ŁOCHÓW

TYP OBIEKTU:	FAZA:	SKALA:
POMIESZCZENIE USŁUGOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż arch. Joanna Dymmel

POW. LOKALU:	DATA:	NR RYS:
36,54 m2	21.06.2018	A10