



PODŁOGA DO DEMONTAŻU:

- PŁYTKI GRESOWE POŁYSK 45 X 45 CM,
GR. 8 mm, 7,28 m2
- PODŁOGA WINYLOWA 3 mm, 29,7 m2

UWAGI OGÓLNE

WYKONAWCY POWINNI ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY KRYTYCZNE, PODSTAWOWE I STAN ISTNIEJĄCEJ BUDOWY, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ DO WYKONYWANYCH PRAC NA RZECZ INWESTORA.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA O ZMIANACH BĄDŹ NIEZGODNOŚCIACH Z PROJEKTEM.

DEMONTAŻE:

- SKUCIE POSADZKI GRESOWEJ - 7,28 m2
- DEMONTAŻ PODŁOGI WINYLOWEJ - 29,7 m2

WOD.-KAN.:

- DEMONTAŻ UMYWALKI - DO ZAŚLEPIENIA ODPLYW

C.O.:

- DEMONTAŻ GRZEJNIKA (DO PONOWNEGO MONTAŻU PO MALOWANIU).
- (POZOSTAŁE GRZEJNIKI ISTNIEJĄCE - DO POZOSTAWIENIA)

ELEKTRYKA:

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY WNEŹRA SALI MUZEALNEJ NA UŻYTEK WYSTAWY O HELENIE I IGNACYM PADEREWSKIM W ZWIĄZKU Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

ART PROPOS

ul. 3 Maja 10i/1
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel: +48/ 512 044 461

INWESTOR:
MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
SUŁKOWSKIEGO 11, 05-400 OTWOCK

DEMONTAŻE

ADRES INWESTYCJI:
SIEDZIBA NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
KALISKA 93, 07-130 ŁOCHÓW

TYP OBIEKTU: POMIESZCZENIE USŁUGOWE	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
---	--------------------------------	----------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż arch. Joanna Dymmel

POW. LOKALU:	DATA:	NR RYS:
36,54 m2	21.06.2018	A2