

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont zabytkowego budynku Julin					
1		Stolarka			
1	TZKNBK IV - d.1 559	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. do 2 m2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.50*0.6*0.4	m ³		
			m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
3	KNR 2-05 d.1 0208-03 analogia	Montaż belek stalowych	t		
		0.05	t	0.050	
				RAZEM	0.050
4	TZKNBK IV - d.1 405	Ścianki działowe pełne grub. 1/2 ceg.z cegieł budowlanych 1.48*2.10-1.0*2.10	m ²		
			m ²	1.008	
				RAZEM	1.008
5	KNR 19-01 d.1 0727-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach płaskich 1.008*2	m ²		
			m ²	2.016	
				RAZEM	2.016
6	KNR 9-24 d.1 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 2.016	m ²		
			m ²	2.016	
				RAZEM	2.016
7	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.016+21.17	m ²		
			m ²	23.186	
				RAZEM	23.186
8	TZKNBK VIII d.1 07-39	Uzup.tynku wewn.kat.III z zapr.cementow.na ścianach ceramicznych o pow.do 1 m2 (1.0+2*2.10)*4*0.25 (0.9+2.10*2)*8*0.25 (1.40+2*2.50)*0.25 ((1.40+2*2.10)+(1.34+2*2.10)*2)*0.25	m ²		
			m ²	5.200	
			m ²	10.200	
			m ²	1.600	
			m ²	4.170	
				RAZEM	21.170
9	KNR 2-02 d.1 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 1.0*2.10*4	m ²		
			m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
10	KNR 2-02 d.1 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 0.9*2.10*8	m ²		
			m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
11	KNR 2-02 d.1 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 1.40*2.50	m ²		
			m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR 2-02 d.1 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 1.40*2.10+1.34*2.10*2	m ²		
			m ²	8.568	
				RAZEM	8.568
13	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04 analogia drzwi	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km 15*0.035	t		
			t	0.525	
				RAZEM	0.525

Z-ca Dyrektora

 Robert Belina