

ZAŁACZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem prac jest wykonanie remontu wjazdu na działkę o numerze ewidencyjnym numer 4/1 obręb Kaliska, gmina Łochów na teren siedziby Zespołu ds. Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz chodnika od furtki do drogi wjazdowej. Zestawienie robót do wykonania przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1.	Rozebranie nawierzchni z kostki	m ²	24,00
2.	Rozebranie nawierzchni z tłucznia	m ²	24,00
3.	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki rzędowej	m ²	70,00
4.	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	70,00
5.	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	70,00
6.	Wjazd do bramy z kostki kamiennej rzędowej	m ²	70,00
7.	Rozebranie istniejącego chodnika	m ²	2,00
8.	Wyrównanie istniejącej podbudowy pod nową nawierzchnię	m ²	12,00
9.	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	12,00
10.	Chodnik z kostki kamiennej o wysokości do 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	12,00