

Remont budynku "BazaTORFY"

L.P.	Wyszczególnienie robót do wykonania	Szerokość [m]	Długość [m]	Wysokość [m]	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
1	Rozebranie konstrukcji betonowych niezbrojonych o objętości do 1 m3 w jednym miejscu wraz z wywiezieniem i utylizacją				m3	4,964
	opaska budynku	0,5	25,35	0,1		1,2675
	schody techniczne	1,1	1,3	0,3		0,429
		1,3	2	0,3		0,78
	schody przy pochylni	2,1	0,9	0,3		0,567
		1,3	0,8	0,3		0,312
	pochylnia podest	2,5	1,2	0,25		0,75
	pochylnia zjazd	1,3	3,3	0,2		0,858
2	Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej na podbudowie z chudego betonu lub zagęszczonego kruszywa naturalnego. Obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej.	0,5	25,35	-	m2	12,68
3	Wykonanie schodów oraz pochylni dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej (z posypką antypoślizgową) na podbudowie z chudego betonu. Obrzeże betonowe 6x20x100cm na ławie betonowej.				m2	11,27
	schody techniczne podest	1,1	1,3			1,43
	stopień 1	0,3	2			0,60
	stopień 2	0,3	2			0,60
	schody przy pochylni	1,5	0,3			0,45
	stopień 1	1,5	0,3			0,45
	stopień 2	1,5	0,3			0,45
	pochylnia podest	2,5	1,2			3,00
	pochylnia zjazd	1,3	3,3			4,29

4	Wymiana drzwi zewnętrznych (lewe z okuciami: zamki, wkładki, klamki, zawiasy) wykonanych z drewna (w kolorze ustalonym z Zamawiającym.) wraz z ościeżnicą o szerokości skrzydła 1,20 m wraz z obustronnym oblistwowaniem drewnianą listwą frezowaną.	1,2	2,05		m2	2,46
5	Wykonanie powierzchni z tynku mozaikowego na betonowym cokole wokół budynku wraz drobnymi miejscowymi naprawami, przygotowaniem powierzchni (wyrównanie, listwa krawędziowa, gruntowanie).		37,2	0,6	m2	22,32
6	Wykonanie drewnianej barierki na konstrukcji stalowej przy głównych schodach zewnętrznych		1,5	0,9	mb	1,35
7	Wymiana zmurszałych elementów drewnianych na elewacji budynku				m2	0,46
	listwa cokołowa szer. 16cm	0,16	0,7			0,11
	elementy boazeryjne	0,5	0,7			0,35
8	Dwukrotne malowanie farbą ftalową ościeżnicy drewnianej o szerokości 12 cm, uprzednio malowanej farbami olejnymi wraz z usunięciem łuszczących się powłok malarskich.	0,85	2,05		m2	1,74