

Zakres robót "BAZA TORFY" - Woliera + Ogrodzenie Etap I

L.P.	Wyszczególnienie robót do wykonania	Szerokość [m]	Długość [m]	Wysokość [m]	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
1	Rozebranie i utylizacja elementów woliery w tym:	Razem			m2	182,30
	siatka metalowa droбноoczkowa - osłona górna		11,30	6,00	m2	67,80
	siatka metalowa droбноoczkowa strona frontowa	11,30	-	4,00	m2	45,20
	siatka metalowa droбноoczkowa strona tylna	5,60	-	0,90	m2	5,04
	siatka metalowa droбноoczkowa 3 ściany		2,70	6,00	m2	48,60
	siatka metalowa droбноoczkowa 2 ściany		2,70	2,9	m2	15,66
2	Rozebranie i utylizacja drewnianego ekranu z desek zamontowanego na zewnętrznej stronie ogrodzenia wybiegu dla zwierząt		84,10	2,00	m2	168,20
3	Wzmocnienie konstrukcji Woliera dodatkowymi elementami nośnymi z ocynkowanych profili stalowych 60x40mm wraz z pomalowaniem farbą podkładową oraz farbami ftalowymi.	Razem			mb	38,80
	3 ściany po 2 szt. profile pionowe (wysokość wymiar netto)			2,70	mb	16,20
	sufit (podtrzymanie siatki od góry) - profile podłużne szt. 2			11,30	mb	22,60
4	Wymiana skorodowanych słupków stalowych o średnicy 60mm i wysokości (netto) 4,0 m na słupki z ocynkowanych profili zamkniętych 50x50x3mm o długości (netto) 4,00 m wraz z pomalowaniem farbą podkładową oraz farbami ftalowymi			4,00	szt	59,00
5	Naprawa podłogi wewnątrz komórki polegająca na miejscowej wymianie uszkodzonych desek o powierzchni naprawy do 0,5 m2 w jednym miejscu.			3,00	msc	3,00
6	Oczyszczenie łuszczącej się powłoki malarskiej oraz pomalowanie dwukrotne zewnętrznej powierzchni drewnianych preparatem wodoodpornym (lakierobejca - kolor Palisander).	Razem			m2	31,57
	drewniana komórka (dwie ściany wąskie)	2,10		2,05	m2	8,61
	drewniana komórka (dwie ściany szerokie z drzwiami).		5,60	2,05	m2	22,96
7	Wykonanie woliery z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczka 20x20x2mm na gotowej konstrukcji stalowej w tym:	Razem			m2	182,30
	strona frontowa	11,30	-	4,00	m2	45,20
	strona tylna	5,60	-	0,90	m2	5,04
	siatka osłona górna	6,00	11,30		m2	67,80
	siatka 3 ściany	6,00		2,70	m2	48,60
	siatka 2 ściany	2,90		2,70	m2	15,66
8	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi konstrukcji stalowej z profili zamkniętych 60x40mm z oczyszczeniem i przygotowaniem powierzchni w tym:.	Razem			mb	70,80
	słupki 270x60x40mm szt 7			2,70	mb	18,90
	element poziomy 600x60x40 szt 3	6,00			mb	18,00
	element poziomy 1130x60x40 szt. 3		11,30		mb	33,90